

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wykończenie prac drogowych na drodze gminnej nr ewid. 2590 III Góry w miejscowości Łysa Góra w km 0+800 - 1+735.		
1	Element	Wykonanie prac drogowych na drodze gminnej nr ewid. 2590 III Góry w miejscowości Łysa Góra w km 0+800 - 1+735.		
1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1562-800)*4+(1735-1562)*3,5		3 653,500000
		RAZEM:	3 653,500000	m2 3 653,500
2	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm - ,miejscowe wzmocnienie podbudowy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1562-1230)*3,5*25%		290,500000
		RAZEM:	290,500000	m2 290,5
3	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1230-800)*3,8+(1735-1562)*3,5+(1562-1230)*3,5		3 401,500000
		RAZEM:	3 401,500000	m2 3 401,5
4	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości Krotność=3		
		Wyliczenie ilości robót:		
		RAZEM:	0,000000	m2 -3 401,5
5	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłuczni kamienno, warstwa górna z tłuczni, grubość warstwy po uwałowaniu 7·cm	m2	3 401,5
6	KNR 201/205/4	Analogia - wykonanie oczyszczenia rowów na długości 500mb	m3	100,000