

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia placu zabaw w Gorzycach  
ADRES INWESTYCJI : Gorzyce dz. ewid. Nr 282, gm. Nowy Żmigród  
INWESTOR : Gmina Nowy Żmigród  
ADRES INWESTORA : Ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Łukasz Adamski, inspektor ds. inwestycji i remontów, Urząd Gminy Nowy Żmigród, 38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2  
DATA OPRACOWANIA : 07.03.2018

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.03.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Ogrodzenie placu zabaw</b>			
1	KI	Wykonanie systemowego ogrodzenia panelowego 3d, zgrzewanego z drutu fi min. 5 mm, wys. panela min. 1,2 m, panele bez wystających górnych prętów, ocynkowane i malowane proszkowo (min. 3 obejmy na wysokości słupka). Słupki RK 60x40x2 mm, narożne RK 60x60x2 mm w rozstawie max. 2,5 m, zabezpieczone kapturkami PCV. Wszystkie elementy metalowe ogrodzenia wraz z akcesoriami montażowymi ocynkowane i malowane proszkowo. Cokół prefabrykowany betonowy pełny o wym. min. 20x6x250 cm montowany do słupków za pomocą prefabrykowanych, betonowych łączników. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 16+14+16.5-1	m		
d.1	analiza indywidualna		m	45.500	
				RAZEM	45.500
2	KI	Furtka o wym. 1*1,5 m z profili stalowych RK 40x40x3 mm, wypełnienie z panela jak ogrodzenie, w komplecie z zamkiem na klucz i klamką, całość ocynkowana i malowana proszkowo. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.	kpl.		
d.1	analiza indywidualna		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000