

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie działki nr ewid 536 oraz zjazdów z drogi powiatowej nr 1900R Nowy Żmigród - Makowska nr ewid 522 w Nowym Żmigrodzie - ROBOTY ZIEMNE I POBUDOWA

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR: GMINA NOWY ŻMIGRÓD

ADRES INWESTORA: UL. MICKIEWICZA 2, 38-230 NOWY ŻMIGRÓD

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA, mgr inż. Radosław Kujawski
DROGOWA

DATA OPRACOWANIA: 2018-08-08

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	Roboty ziemne i podbudowa				
1.1	KNR-W 2-01 0114-02	Analogia - Geodezyjne wytyczenie zakresu prac - Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,17	ha	0,170	
				RAZEM	0,170
1.2	KNR-W 2-01 0212-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III - zebranie istniejącej podudowy - do ponownego wbudowania	m3		
		600 * 0,15	m3	90,000	
				RAZEM	90,000
1.3	KNR-W 2-01 0203-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,45 * 1568 * 70%	m3	493,920	
				RAZEM	493,920
1.4	KNR-W 2-01 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 6	m3		
		493,92	m3	493,920	
				RAZEM	493,920
1.5	KNR-W 2-01 0221-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m3		
		0,45 * 1568 * 30%	m3	211,680	
				RAZEM	211,680
1.6	KNR-W 2-01 0221-05	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m3		
		211,68	m3	211,680	
				RAZEM	211,680
1.7	KNR-W 2-01 0227-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III	m3		
		211,68	m3	211,680	
				RAZEM	211,680
1.8	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		1586	m2	1 586,000	
				RAZEM	1 586,000
1.9	KNR 2-31 0114-01	ANALOGIA - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - WBUDOWANIE MATERIAŁU Z ROZBIÓRKI 90M3	m2		
		360	m2	360,000	
				RAZEM	360,000
1.10	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		1586 - 360	m2	1 226,000	
				RAZEM	1 226,000
1.11	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		1586	m2	1 586,000	
				RAZEM	1 586,000