

IOŚ.271.1.3.2019

Nowy Żmigród 27.05.2019 r.

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.1.3.2019

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę przepompowni ścieków oraz rurociągu tłoczego przy ul. Dukielskiej w miejscowości Nowy Żmigród.**

W dniu 24.05.2019r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do postępowania prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego na „**Przebudowę przepompowni ścieków oraz rurociągu tłoczego przy ul. Dukielskiej w miejscowości Nowy Żmigród**” następującej treści :

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii wykonania robót sieci kanalizacji tłocznej i wykonanie jej metodą przewiertu sterowanego ?

**Odpowiedź 1**

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii wykonania robót sieci kanalizacji tłocznej i wykonanie jej metodą przewiertu sterowanego. Technologia opisana w dokumentacji jest tylko propozycją wykonania rurociągu, Wykonawca sam określa techniczne możliwości wykonania zakresu prac

**Pytanie 2**

W projekcie zaprojektowano zbiornik przepompowni ścieków z tworzywa PEHD, natomiast w przedmiarze robót opisany jest zbiornik z polimerobetonu. Jaki zbiornik należy zastosować ?

**Odpowiedź 2**


Należy zastosować zbiornik z polimerobetonu jaki został opisany w przedmiarze robót.

**Pytanie 3**

Czy przepompowywanie ścieków podczas robót demontażowych i montażowych przepompowni ścieków leży po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedź 3**

Wykonawca w uzgodnieniu z operatorem dokona czynności przepompowania ścieków podczas robót demontażowych i montażowych przepompowni ścieków.

Z upoważnienia Wójta  
  
mgr inż. Radosław Kujawski  
Zastępca Wójta