

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu na budynku SP w Nowym Żmigrodzie - połączyć zachodnią nad klatką schodową i wyjściem na boisko sportowe
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie
INWESTOR : Gmina Nowy Żmigród
ADRES INWESTORA : 38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Łukasz Adamski, inspektor ds. inwestycji i remontów, Urząd Gminy Nowy Żmigród
DATA OPRACOWANIA : 19.06.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.06.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KI analiza indywidualna	Zabezpieczenie przed uszkodzeniem obiektu, infrastruktury technicznej i sportowej przed rozpoczęciem robót	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KI analiza indywidualna	Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi a w szczególności przed dziećmi do czasu końcowego odbioru robót	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KI analiza indywidualna	Demontaż kolidującej instalacji odgromowej na czas wykonania robót oraz ponowny montaż po wykonanych pracach	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiorzy	m		
		27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
5	KNR-W 4-01 0509-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
6	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
		poz.5	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
7	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
9	KNR 4-01 0629-06	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza krawędziaków metodą opryskiwania ciąglego	m ²		
		poz.5	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
10	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat - przekrój łat i kontrłat dostosować do zaleceń producenta dachówki	m ²		
		poz.5	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
11	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa o gramaturze min. 160 [g/m ² (±5%)]	m ²		
		poz.5	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
12	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - kolor dostosować do istniejącej blachy	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - dachówka ceramiczna o kształcie i kolorze podobnym do istniejącego pokrycia	m ²		
		poz.5	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
14	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicznej - gąsiorzy kształtem i kolorystycznie zbliżone do zamontowanych na dachu	m		
		poz.4	m	27.000	
				RAZEM	27.000
15	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 analiza indywidualna	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:4,5,6,7,8,9,10,13,14)	m-g		
				RAZEM	203.383