

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Instalacje elektryczne			
1	KNR-W 4- d.1 03 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4- d.1 03 1116-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
	5		m	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR-W 4- d.1 03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		
	5		szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR-W 4- d.1 03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
	5		szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR-W 4- d.1 03 1133-01	Demontaż opraw żarowych	kpl.		
	8		kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNNR 5 d.1 1207-04	Wykucie bruzd w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
	115		m	115.000	
				RAZEM	115.000
7	KNNR 5 d.1 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
	125		m	125.000	
				RAZEM	125.000
8	KNNR 5 d.1 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
	poz.6*0.025*0.025		m ³	0.072	
				RAZEM	0.072
9	KNNR 5 d.1 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
	poz.6		m	115.000	
				RAZEM	115.000
10	KNNR 5 d.1 0405-01	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie - rozdzielnica podtynkowa 24 modułowa	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 d.1 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 d.1 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
	10		szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNNR 5 d.1 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm	szt.		
	22		szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
14	KNNR 5 d.1 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNNR 5 d.1 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNNR 5 d.1 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNNR 5 d.1 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR 5 d.1 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2,5 mm ² 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
19	KNNR 5 d.1 0512-03	Oprawy świetłówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 1x40 W - oprawa liniowa LED 120cm, 40W, barwa biała neutralna 9	kpl. kpl.	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
20	KNNR 5 d.1 0504-02	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane - żarówki LED 4	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
21	KNNR 5 d.1 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
22	KNNR 5 d.1 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
23	KNNR 5 d.1 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
24	KNNR 5 d.1 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2		Roboty budowlane			
25	KNR 0-21 d.2 4004-06	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych 7.42*2.85-0.9*2.1	m ² m ²	 19.257	 19.257
				RAZEM	19.257
26	KNR-W 2- d.2 02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach poz.25	m ² m ²	 19.257	 19.257
				RAZEM	19.257
27	KNR-W 2- d.2 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym poz.25	m ² m ²	 19.257	 19.257
				RAZEM	19.257
28	KNR-W 4- d.2 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sala 2.76*(7.43*2+4.72*2)-1.49*2.54-4*1.2*1.72+7.43*4.72 magazyn 1 2.95*(2.23*2+2.65*2)+2.23*2.65 magazyn 2 2.96*(2.45*2+2.67*2)+2.45*2.67 łazienka 1.75*(1.2*2+1.04*2+0.71*2+1.21*2)+1.2*1.04+0.71*1.21 korytarz 2.75*(1.5*2+7.42+2.79*2+1.2*2)+1.5*0.81+7.42*1.2+1.09*2.79	m ² m ² m ² m ² m ²	 90.097 34.702 36.852 16.667 63.760	 90.097 34.702 36.852 16.667 63.760
				RAZEM	242.078
29	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe sala 2.76*(7.43*2+4.72*2)-1.49*2.54-4*1.2*1.72 magazyn 1 2.95*(2.23*2+2.65*2) magazyn 2 2.96*(2.45*2+2.67*2) łazienka 1.75*(1.2*2+1.04*2+0.71*2+1.21*2) korytarz 2.75*(1.5*2+7.42+2.79*2+1.2*2)	m ² m ² m ² m ² m ²	 55.027 28.792 30.310 14.560 50.600	 55.027 28.792 30.310 14.560 50.600
				RAZEM	179.289
30	KNR-W 4- d.2 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym sala 2.76*(7.43*2+4.72*2)-1.49*2.54-4*1.2*1.72 magazyn 1 2.95*(2.23*2+2.65*2) magazyn 2 2.96*(2.45*2+2.67*2) łazienka 1.75*(1.2*2+1.04*2+0.71*2+1.21*2) korytarz 2.75*(1.5*2+7.42+2.79*2+1.2*2)	m ² m ² m ² m ² m ²	 55.027 28.792 30.310 14.560 50.600	 55.027 28.792 30.310 14.560 50.600
				RAZEM	179.289
31	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome sala 7.43*4.72 magazyn 1 2.23*2.65 magazyn 2 2.45*2.67	m ² m ² m ² m ²	 35.070 5.910 6.542	 35.070 5.910 6.542

Remont pomieszczeń w budynku DL w Starym Żmigrodzie PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	łazienka	1.2*1.04+0.71*1.21	m ²	2.107	
	korytarz	1.5*0.81+7.42*1.2+1.09*2.79	m ²	13.160	
				RAZEM	62.789
32	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2	01 1204-01	sufitów - kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym			
	sala	7.43*4.72	m ²	35.070	
	magazyn 1	2.23*2.65	m ²	5.910	
	magazyn 2	2.45*2.67	m ²	6.542	
	łazienka	1.2*1.04+0.71*1.21	m ²	2.107	
	korytarz	1.5*0.81+7.42*1.2+1.09*2.79	m ²	13.160	
				RAZEM	62.789
33	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłozy preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01				
	magazyn 1	2.23*2.65	m ²	5.910	
	magazyn 2	2.45*2.67	m ²	6.542	
				RAZEM	12.452
34	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m ²		
d.2	202 1130-01	grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²			
	poz.33		m ²	12.452	
				RAZEM	12.452
35	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30	m ²		
d.2	202 2805-05	cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o			
	poz.33	pow.do 10 m ² - kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym	m ²	12.452	
				RAZEM	12.452
36	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie m			
d.2	202 2809-02	klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² - kolorystyka do ustalenia z			
		Zamawiającym	m	24.720	
		2.23*2+2.65*2+2.45*2+2.67*2+7.42*3*0.9			
				RAZEM	24.720
37	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek	m ²		
d.2	02 1515-05	i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m ² bez szpachlowania			
		0.2*5+0.2*4.9*2	m ²	2.960	
				RAZEM	2.960
38	KNR-W 2-	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie	m ²		
d.2	02 1022-01	wykończone - skrzydło z wkładką patentową na klucz, klamka metalowa,			
		kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym	m ²	5.125	
		2.05*(0.9+0.8*2)			
				RAZEM	5.125