

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana stolarki okiennej i montaż drzwi			
1 KI		Przygotowanie terenu budowy do realizacji zadania, zabezpieczenie pomieszczeń i istniejącego sprzętu, demontaż i ponowny montaż rolet okiennych itp. oraz zapewnienie kierownictwa budowy i prowadzenie dziennika budowy.	szt		
d.1 analiza indywidualna		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 KNR-W 4-		Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - lub obłożenie podokiennikami z PCV	m		
d.1 01 0353-12		4*1.3	m	5.200	
analiza indywidualna				RAZEM	5.200
3 KNR-W 4-		Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1 01 0821-08		7*2*0.18+4*0.18*1.2	m ²	2.754	
				RAZEM	2.754
4 KNR 4-04		Transport gruzu samochodem samowytładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
d.1 1105-01		poz.2*0.05*0.25+poz.3*0.02	m ³	0.120	
				RAZEM	0.120
5 KNR-W 4-		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1 01 0353-05		1.2*1.72*8	m ²	16.512	
				RAZEM	16.512
6 NNRNKB		(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW - okna z pakietem trzyszybowym	m ²		
d.1 202 1025-04		1.2*1.72*8	m ²	16.512	
				RAZEM	16.512
7 KI		Podokienniki o szer.do 25 cm z PCV - kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym	m		
d.1 analiza indywidualna		1.3*8	m	10.400	
				RAZEM	10.400
8 NNRNKB		(z.I) Tynki zwykłe kat. III,IV na ościeżach o szer. 18 cm	m ²		
d.1 202 0835-10		8*0.18*1.18+16*0.18*1.7	m ²	6.595	
				RAZEM	6.595
9 NNRNKB		(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej - płytki kolorystycznie dopasować do istniejących płytek	m ²		
d.1 202 0837-04		7*2*0.18*0.75	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
10 KNR-W 2-		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1 02 1510-01		poz.8-poz.9	m ²	4.705	
				RAZEM	4.705
11 KNR 4-01		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1 0329-03		0.28*1.05*2.2	m ³	0.647	
				RAZEM	0.647
12 KNR 4-01		Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1 0331-06		0.25*2	m	0.500	
				RAZEM	0.500
13 KNR 4-04		Transport gruzu samochodem samowytładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
d.1 1105-01		poz.11+poz.12*0.28*0.15	m ³	0.668	
				RAZEM	0.668
14 NNRNKB		(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	szt		
d.1 202 0160-01		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15 KNR-W 2-		Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
d.1 02 1025-01		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16 KNR-W 2-		Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m ² bez szpachlowania	m ²		
d.1 02 1515-05		0.2*5+0.2*4.9	m ²	1.980	
				RAZEM	1.980

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 2- d.1 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydło z wkładką patentową na klucz, klamka metalowa, kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym 0.9*2.05+0.8*2.05	m ² m ²	 3.485	
				RAZEM	3.485
18	NNRNKB d.1 202 0835-10	(z.I) Tynki zwykłe kat. III,IV na ościeżach o szer 20 cm 0.2*2*(2.1*2+1)	m ² m ²	 2.080	
				RAZEM	2.080
19	KNR-W 2- d.1 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.18	m ² m ²	 2.080	
				RAZEM	2.080