

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KI	Zabezpieczenie stolarki oraz istniejących instalacji i urządzeń przed pracami, objęcie kierownictwa budowy przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, prowadzenie dziennika budowy, opracowanie dokumentacji powykonawczej: atesty i deklaracje na wbudowane materiały itp., uporządkowanie terenu budowy po wykonanych pracach	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2-	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu	szt.		
d.1	02 1025-01	typu FD1	szt.	6.000	
		6		RAZEM	6.000
3	KNR-W 2-	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - podokienniki z konglomeratu gr. 3 cm i szer. 20 cm, kolor do ustalenia z Zamawiającym	m		
d.1	02 0135-02	2.75+1.85*3	m	8.300	
				RAZEM	8.300
4	KNR-W 2-	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1	02 0804-01	3.35*(10.02*2+7.26*2)+4*0.3*7.26-3*1*2.1-1.4*2.1-3*1.8*1-2.7*1.5-3*2.5	m ²	98.298	
	sala	1.35*(5.27*2+3.34*2)+2*0.3*3.34	m ²	25.251	
	kuchnia	1.35*(2*2+2*2)	m ²	10.800	
	WC niepełn.	1.35*(1.68*2+2*2)	m ²	9.936	
	przedsiónek	1.35*(1.88*6+1.68*2+1.05*2+0.93*2)	m ²	25.110	
	WC			RAZEM	169.395
5	KNR-W 2-	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1	02 0801-02	2*(5.27*2+3.34*2)-2.7*1.5-1.4*2.1	m ²	27.450	
	kuchnia	2*(2*2+2*2)-1*2.1-2*1.2	m ²	11.500	
	WC niepełn.	2*(1.68*2+2*2)-1*2.1*2	m ²	10.520	
	przedsiónek	2*(1.88*6+1.68*2+1.05*2+0.93*2)-0.9*2.1*4-1*2.1-1.05*1.2	m ²	26.280	
	WC			RAZEM	75.750
6	KNR-W 2-	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o szerokości 17cm	m ²		
d.1	02 0808-06	0.17*(2.7+1.5*2+1.8*3+1*6+3+2.5*2)	m ²	4.267	
	analiza indywidualna	0.17*(2.7*2+1.5*2)	m ²	1.428	
	sala			RAZEM	5.695
	kuchnia				
7	KNR-W 2-	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o szerokości 7 cm	m ²		
d.1	02 0808-04	3*0.07*(1+2.1*2)	m ²	1.092	
	analiza indywidualna	0.07*(1+2.1*2)	m ²	0.364	
	sala	0.07*(1+2.1*2)	m ²	0.364	
	WC niepełn.			RAZEM	1.820
	WC				
8	KNR-W 2-	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m ²		
d.1	02 0804-02	10.02*7.26-1.15*3.46	m ²	68.766	
	sala	5.27*3.34	m ²	17.602	
	kuchnia	2*2	m ²	4.000	
	WC niepełn.	1.68*2	m ²	3.360	
	przedsiónek	1.88*1.68+1.88*1.05+1.88*0.93	m ²	6.881	
	WC			RAZEM	100.609