

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Budowa linii oświetlenia dróg gminnych w miej. Gorzyce-Łężynv dz.nr.1015 gm.Nowy Żmigród st.transf. Łężyny 10				
1.1	KNR 503/101/3 Wytyczenie trasy linii, teren nieprzejeździwy -	0,074		km
1.2	KNNR 5/903/4 (1) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 2 Fi·16	3		szt
1.3	KNNR 5/905/1 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x35·mm ²	0,071		km
1.4	KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg do łupa ŻN	1		szt
1.5	KNNR 5/1001/2 (1) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300·kg, stalowy S-80P	2		szt
1.6	KNNR 5/1003/3 (1) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10·m, przewody YDY 3x1.5mm	2		kpl
1.7	KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników sześciokątnych o długości lm. do słupów stalowych S-80P wysięgnik do 15·kg	2		szt
1.8	KNNR 5/701/5 Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	37,12		m ³
1.9	KNNR 5/702/5 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	37,12		m ³
1.10	KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m	116		m
1.11	KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm	10		m
1.12	KNNR 5/723/2 Przewierciły mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi·125·mm (pierwsza w wiązce)	14		m
1.13	KNNR 5/713/2 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m	14		m
1.14	KNNR 5/707/2 (1) Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią	86		m
1.15	KNNR 5/717/6 (1) Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 1,0·kg/m, w uchwytach	3		m
1.16	KNNR 5/717/2 (1) Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 1,0·kg/m, w uchwytach	7		m
1.17	KNNR 5/726/2 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 1-żyłowy, do 50·mm ²	16		szt
1.18	KNNR 5/907/6 Układanie uziomów w rowach kablowych	54		m
1.19	KNNR 5/906/2 Montaż skrzynki bezpiecznikowej	1		szt
1.20	KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia Ledowa 50W zewnętrznego, na wysięgniku	3		szt
1.21	KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	3		szt
1.22	KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy	3		pomiar
1.23	KNNR 5/1203/5 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50·mm ²	8		szt
1.24	ZRE 20/7/1 Sporządzenie rozliczeń poremontowych (dokumentacja powykonawcza, odbiory techniczne etapowe i końcowy)	1		kpl