

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr ewid. 929/2 w miejscowości Toki</b>			
<b>1.1</b>					
1	KNR-W 2-01 d.1. 0203-05 1 analiza indywidualna	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II - korytowanie placu  370*0.5*(0.6+0.15)/2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  69.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.375</b>
2	KNR-W 2-01 d.1. 0221-01 1 analiza indywidualna	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II  poz.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  69.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.375</b>
3	KNR-W 2-01 d.1. 0227-01 1 analiza indywidualna	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II  poz.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  69.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.375</b>
4	KNR-W 2-01 d.1. 0229-07 1 analiza indywidualna	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-II  poz.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  69.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.375</b>
5	KNNR 6 d.1. 0103-03 1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  370	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  370.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>370.000</b>
6	KNR 9-11 d.1. 0202-01 1 analiza indywidualna	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym - geowłóknina polipropylenowa drogowa o masie powierzchniowej min. 200 g/m2  poz.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  370.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>370.000</b>
7	KNNR 6 d.1. 0113-02 1	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm  poz.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  370.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>370.000</b>