

PRZEDMIAR

Remont drogi w m.Nienaszów do cmentarza

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1	Frezowanie nawierzchni gr 8 cm - zacinki 4*2,5*2	m2	20,00
2	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni 41*2,5+31*2,5	m2	180,00
3	Profilowanie nawierzchni masą asfaltową śr. gr 2cm	m2	180,00
4	Skropienie nawierzchni	m2	180,00
5	Ułożenie siatki przeciwspekaniowej 50x50	m2	180,00
6	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm	m2	180,00
7	Skropienie nawierzchni	m2	180,00
8	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm	m2	180,00
9	Pobocze gr. 10 cm z mieszanki kruszyw 72*0,3*2	m2	43,20

Remont drogi przy kościele w Nienaszowie

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1	Frezowanie nawierzchni gr 8 cm - zacinki 2*2*3	m2	12,00
2	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni $((3+4)/2*10)+17*3$	m2	86,00
3	Profilowanie nawierzchni masą asfaltową śr. gr 2cm	m2	86,00
4	Skropienie nawierzchni	m2	86,00
5	Ułożenie siatki przeciwspekaniowej 50x50	m2	86,00
6	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm	m2	86,00
7	Skropienie nawierzchni	m2	86,00
8	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm	m2	86,00
9	Pobocze gr. 10 cm z mieszanki kruszyw 27*0,3*2	m2	16,20