

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia stadionu sportowego w m. Łężyny
ADRES INWESTYCJI : Łężyny, dz. nr ewid. 1536/1, 2016/1, 2015/1, 2014/1, 2013/1, 2012/3, 2004/2, 2005/2, 2006/2, 2007/4;
Gmina Nowy Żmigród
INWESTOR : Gmina Nowy Żmigród
ADRES INWESTORA : 38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Łukasz Adamski, inspektor ds. inwestycji i remontów, Urząd Gminy Nowy Żmigród
DATA OPRACOWANIA : 04.01.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.01.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNNR 1 d.1 0306-08 analiza indywidualna	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III	szt.		
		294/2.66+6	szt.	117	
				RAZEM	117
2	KNR-W 2-02 d.1 0203-01 analiza indywidualna	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m ³ - ręczne układanie betonu	m ³		
		3.14*0.125*0.125*1*117	m ³	5.740	
				RAZEM	5.740
3	KI d.1 analiza indywidualna	MONTAŻ ŻELBETOWYCH COKOŁÓW PREFABRYKOWANYCH PEŁNYCH O WYMIARACH MIN. 20X5,5X250 CM WRAZ Z BETONOWYMI ŁĄCZNIKAMI NA SŁUPKACH	m		
		277.5	m	277.500	
				RAZEM	277.500
4	KNNR 2 d.1 1603-03 analiza indywidualna	Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.5 m obsadzonych w cokole - ANALOGIA, SIATKA POWLEKANA O WYS. MIN. 120 CM O ŚR. DRUTA MIN. 2,5/3,6 MM, OCZKO 50X50 MM, DRUT NACIĄGOWY POWLEKANY ŚR. MIN. 3,0/4,1 MM, SŁUPKI O MIN. PRZEKROJU RK 60X60X2 MM LUB RO 60X2 MM OCYNKOWANE I MAŁOWANE PROSZKOWO NA KOLOR UZGODNIONY Z ZAMAWIAJACYM.	m		
		294	m	294.000	
				RAZEM	294.000
5	KI d.1 analiza indywidualna	BRAMA DWUSKRZYDŁOWA Z PROFILI STALOWYCH O WYM. 6,0*1,5 M, RAMA Z RK 50X50X3 MM, WYPEŁNIENIE Z PIONOWYCH PROFILI Z RK 30X30X2 MM W ROZSTAWIE MAX. 8 CM, W KOMPLECIE Z ZAMKIEM NA KLUCZ I KLAMKĄ. SŁUPY PRZYBRAMOWE Z RK 100X100X4 MM. CAŁOŚĆ OCYNKOWANA I MAŁOWANA PROSZKOWO NA KOLOR UZGODNIONY Z ZAMAWIAJACYM.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000